



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA

Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68005-310

SANTARÉM-PARÁ

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

SANTARÉM-PÁ

2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA

Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68005-310

SANTARÉM-PARÁ

Objeto do Contrato: **REFORMA DO MURO - PRAÇA CEU**

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

APRESENTAÇÃO

O presente memorial descritivo de construção civil tem por objetivo definir os materiais a serem empregados na obra, assim como também orientar sobre o correto uso dos mesmos. Esta obra constitui na **REFORMA DO MURO - PRAÇA CEU**, localizada no bairro São José Operário no município de Santarém-PA, será construído Gradil para delimitação de área do Centro de Artes e Esportes Unificados (Praça CEU).

Esta é um Memorial Descritivo e Especificação Técnica, onde estão descritas as particularidades técnicas dos projetos, as práticas exigidas para a execução dos serviços e os requisitos mínimos necessários, as especificações dos materiais mais utilizados nas obras, bem como as características dos equipamentos específicos que deverão ser instalados. Portanto, deve ser aplicado em todas as situações em que as práticas e especificações aqui descritas forem pertinentes para o empreendimento. É de responsabilidade exclusiva da empresa Contratada a leitura atenta dos projetos para a correta identificação dos materiais e equipamentos especificados e verificar no Caderno de Especificações Técnicas as características de cada material e as práticas construtivas recomendadas para cada serviço de modo a obter-se uma obra completa, em perfeitas condições de funcionamento e de atendimento ao público.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA

Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68005-310

SANTARÉM-PARÁ

REFORMA DO MURO - PRAÇA CEU

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

Será colocada em local indicado, visível constituída com folha de chapa de aço galvanizado com acabamento em tinta a óleo ou esmalte, e abertura de letras formando frases indicando o tipo da obra, valor, a área, a construtora, o órgão responsável e a data do início e entrega da obra, a placa deve ser, fixada em estrutura de madeira resistente para apoio. A Contratada obriga-se a mandar confeccionar, e conservar na obra, a respectiva placa conforme exigida pela Legislação e medindo 2,50x1,50 m.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

A medição da Placa da Obra será realizada em função de sua área efetiva expressa em m², conforme apresentado em Planilha Orçamentária. O pagamento será efetuado quando a mesma estiver locada na respectiva obra.

1.1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018

Execução de tapume por etapa de obra executada, considerando a maior extensão de um dos lados do perímetro, com material metálico (telha metálica) com altura de 1,5 metros.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos em função da área efetivamente trabalhada levantada topograficamente, expressa em m² (metro quadrado).

O cálculo do valor a ser pago será feito através do produto dos preços unitários constituídos na planilha de preços, pelas quantidades medidas.

1.1.3 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA

Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68005-310

SANTARÉM-PARÁ

O depósito deverá ser executado em chapa de madeira compensada, com fundação em baldrame incluso escavação, execução do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de concreto, e reaterro da vala. Deverá ser executado contrapiso em toda a edificação e calçada externa. Na cobertura deverá possuir instalação de trama de madeira, composta por terças para telhados de até duas águas, e assentamento de telhas de fibrocimento. Execução da instalação elétrica e instalação das esquadrias. O depósito a ser executado com as seguintes medidas: 2,50 m por 2,00 m.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Os serviços serão medidos em função da área efetivamente trabalhada, expressa em m². O cálculo do valor a ser pago será feito através do produto dos preços unitários constituídos na planilha orçamentária, pelas quantidades medidas verificadas e aprovadas pela Fiscalização da Obra.

1.2 DEMOLIÇÃO

1.2.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Este item compreende a retirada de toda a área de muro correspondente a obra que esta especifica em projeto.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos em função da área efetivamente trabalhada, expressa em m³. O cálculo do valor a ser pago será feito através do produto dos preços unitários constituídos na planilha orçamentária, pelas quantidades medidas verificadas e aprovadas pela Fiscalização da Obra.

1.2.2 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA

Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68005-310

SANTARÉM-PARÁ

Este item compreende a retirada de parte do concreto das estacas existentes da fundação para fixar o pilar metálico do gradil, de acordo com especificado em projeto.

CRITERIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos em função da área efetivamente trabalhada, expressa em m³. O cálculo do valor a ser pago será feito através do produto dos preços unitários constituídos na planilha orçamentária, pelas quantidades medidas verificadas e aprovadas pela Fiscalização da Obra.

1.2.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

A carga e descarga do material, considerando o volume total dos itens 1.2.2 e 1.2.3, para os locais de aplicação, será efetuado em caminhões basculantes, com caçambas limpas e lisas. Todo material a ser transportado deverá estar coberto com lona impermeável, desde a saída do caminhão até o ponto de descarga.

CRITERIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos em volume (m³) será medido de acordo com o transporte de material e a distância da jazida para a obra (km).

O cálculo do valor a ser pago será obtido através do produto do preço unitário apresentado na planilha de preços pelas quantidades medidas.

1.2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA

Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68005-310

SANTARÉM-PARÁ

O transporte do material, para os locais de aplicação, será efetuado em caminhões basculantes, com caçambas limpas e lisas. Todo material a ser transportado deverá estar coberto com lona impermeável, desde a saída do caminhão até o ponto de descarga.

CRITERIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos em m³xkm (metro cúbico vezes quilômetro). A medição dos serviços, satisfatoriamente executados, efetuar-se-á levando em consideração a seguinte indicação: O volume (m³) será medido de acordo com o transporte de material e a distância da jazida para a obra (km).

O cálculo do valor a ser pago será obtido através do produto do preço unitário apresentado na planilha de preços pelas quantidades medidas.

1.3 GRADIL

1.3.1 PILAR EM BARRA CHATA 76,2MMx7,9MM (LxE), 4,75 KG/M

Execução de pilar metálico (altura de 2,45m) em barra chata de 76,2mm x 7,9mm, fixado sobre fundação em estaca existente devidamente preparada para a fixação com concreto armado, a uma profundidade de 0,45m, ficando livre 2,00 m para posterior fixação do gradil, de acordo com especificado em projeto, com a utilização de sarrafo para o seu nivelamento.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Os serviços serão medidos em função da quantidade efetivamente trabalhada, expressa em unidade. O cálculo do valor a ser pago será feito através do produto dos preços unitários constituídos na planilha orçamentária, pelas quantidades medidas verificadas pela Fiscalização da Obra.

1.3.2 GRADE DE FERRO 1/2" (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA

Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68005-310

SANTARÉM-PARÁ

Deverá ser executado em ferro chato, como requadro, e reforços centrais em ferro redondo (diâmetro do reforço central: 1/2 ", espaçamento entre barras: 10 cm, largura do perfil do requadro: 1 ", espessura do perfil do requadro: 1/4 "), de acordo com projeto, incluso pintura anticorrosiva.

CRITERIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos em função da área efetivamente trabalhada, expressa em m². O cálculo do valor a ser pago será feito através do produto dos preços unitários constituídos na planilha de orçamentária, pelas quantidades medidas verificadas e aprovadas pela Fiscalização da Obra.

1.3.3 ESMALTE S/ FERRO (SUPERF. LISA)

Os serviços de pintura deverão ser executados por mão-de-obra especializada, atendendo às normas específicas da ABNT e recomendações dos fabricantes.

Todas as superfícies a pintar ou a revestir serão minuciosamente examinadas, cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura ou revestimento a que se destinam. Todas as superfícies deverão receber previamente preparação para acabamento. Deverá ser feita, inicialmente, uma amostra da pintura e revestimento em trecho suficiente para análise por parte da fiscalização. Deverão ser tomados todos os cuidados com a finalidade de evitar respingos e escorrimentos nas superfícies não destinadas à pintura, utilizando-se papel, fitas, encerados e outros. Todas as tintas serão rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espátula limpa, antes e durante a aplicação, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos. A pintura deverá ser executada de acordo com as especificações em projetos.

CRITERIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA

Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68005-310

SANTARÉM-PARÁ

Os serviços serão medidos em função da área efetivamente trabalhada, expressa em m². O cálculo do valor a ser pago será feito através do produto dos preços unitários constituídos na planilha de orçamentária, pelas quantidades medidas verificadas pela Fiscalização da Obra.

1.3.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

Este serviço está destinado ao reparo de piso em concreto (traço 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) danificados pela implantação do gradil, nas áreas da Pista de Caminha interna da Praça CEU e área de passeio público.

CRITERIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos em função da área efetivamente trabalhada, expressa em m³. O cálculo do valor a ser pago será feito através do produto dos preços unitários constituídos na planilha de orçamentária, pelas quantidades medidas verificadas pela Fiscalização da Obra.

1.3.5 APLICAÇÃO DE CHAPISCO EM TRAÇO 1:4, ARGAMASSA TRAÇO 1:7(EMBOÇO/MASSA ÚNICA) PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA 400L, PARA EXECUÇÃO DE PINTURA (SELADOR/TINTA ACRÍLICA).

Serviço destinado ao reparo do baldrame, com aplicação de chapisco, massa única (reboco) e aplicação de pintura da superfície superior.

CRITERIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos em função da área efetivamente trabalhada, expressa em m². O cálculo do valor a ser pago será feito através do produto dos preços unitários



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA

Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68005-310

SANTARÉM-PARÁ

constituídos na planilha de orçamentária, pelas quantidades medidas verificadas pela Fiscalização da Obra.

1.4 LIMPEZA FINAL DE OBRA

1.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

Deverá ser limpa a obra para entrega.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Os serviços serão medidos em função da unidade efetivamente trabalhada, expressa em m². O cálculo do valor a ser pago será feito através do produto dos preços unitários constituídos na planilha de orçamentária, pelas quantidades medidas verificadas pela Fiscalização da Obra.