



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Rua Encantado - Etapa 1

Nº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO
Plano de Ação: 09032025-082480 /

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Nova Petrópolis

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Pavimentação da Rua Encantado - Bairro Pousada da Neve - Etapa 1				
1.	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ENCANTADO		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,84	= 3,8*1,8 + 2*1
1.1.2.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	3,00	= 3
1.1.3.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	= 4 * 4 * 2 * 3
1.1.4.	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	= 4 * 4 * 1 * 3
1.1.5.	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	= 4 * 4 * 2 * 3
1.2.	DRENAGEM		-	
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	149,85	= ((36 * ((0,3*1,2)+0,6)*((0,3*1,2)+0,4)))+(118 * ((0,4*1,2)+0,6)*((0,4*1,2)+0,4)))+(19 * ((0,6*1,2)+0,6)*((0,6*1,2)+0,4)))*0,9
1.2.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	16,65	= ((36 * ((0,3*1,2)+0,6)*((0,3*1,2)+0,4)))+(118 * ((0,4*1,2)+0,6)*((0,4*1,2)+0,4)))+(19 * ((0,6*1,2)+0,6)*((0,6*1,2)+0,4)))*0,1
1.2.3.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	53,55	=((36*((0,3*1,2)+0,4)))+(118*((0,4*1,2)+0,4)))+(19*((0,6*1,2)+0,4)))*0,1
1.2.4.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	36,00	= 7 + 29
1.2.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	118,00	= 47 + 49 + 22
1.2.6.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	19,00	= 8 + 11
1.2.7.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	36,00	= 7 + 29

Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	REDES
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	34.558,64	336.506,59
1. MC	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8,84	
1. MC	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1,00	1,00
1. MC	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	32,00	32,00
1. MC	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16,00	16,00
1. MC	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	32,00	32,00
2. RE	REDES	149,85	
2. RE	REDES	16,65	
2. RE	REDES	53,55	
2. RE	REDES		36,00
2. RE	REDES		118,00
2. RE	REDES		19,00
2. RE	REDES		36,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Rua Encantado - Etapa 1	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO Plano de Ação: 09032025-082480 /	PROPONENTE / TOMADOR Município de Nova Petrópolis
--	----------------------	---	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Pavimentação da Rua Encantado - Bairro Pousada da Neve - Etapa 1				
1.2.8.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	118,00	= 47 + 49 + 22
1.2.9.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	19,00	= 8 + 11
1.2.10.	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais	UN	7,00	= 7
1.2.11.	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00	= 1
1.2.12.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	133,75	$= (149,85 + 16,65) - ((36 * (PI() * (0,36^2) / 4)) + ((118 * (PI() * (0,48^2) / 4)) + ((19 * (PI() * (0,72^2) / 4))))$
1.3.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.3.1.	Capina manual	M2	805,00	= 2300 * 0,35
1.3.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.299,50	= (160*8)+(120*6)+(28*4)+(31,25*6)
1.3.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR / PÓ DE BRITA	M3	115,00	= 2300 * 0,05
1.3.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.300,00	= 2300
1.3.5.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	678,50	= (160+120+28+31,25)*2
1.4.	COMPLEMENTARES		-	
1.4.1.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	6,00	= 6

Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	REDES
	TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	34.558,64	336.506,59
2. RE	REDES		118,00
2. RE	REDES		19,00
2. RE	REDES		7,00
2. RE	REDES		1,00
2. RE	REDES		
3. PA	PAVIMENTOS		805,00
3. PA	PAVIMENTOS		2.299,50
3. PA	PAVIMENTOS		115,00
3. PA	PAVIMENTOS		2.300,00
3. PA	PAVIMENTOS		
4. AC	ACABAMENTOS		

RS
Local

sexta-feira, 22 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Rodrigo Emanuel Rabello
CREA/CAU: CREA-RS 167.175-D
ART/RRT: 13923888



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Rua Encantado - Etapa 1	0	Plano de Ação: 09032025-	Município de Nova Petrópolis

				PAVIMENTO						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4					
Pavimentação da Rua Encantado - Bairro Pousada da Neve - Etapa 1				55.936,93						
1.	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ENCANTADO		-							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-							
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,84							
1.1.2.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	3,00	1,00						
1.1.3.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	32,00						
1.1.4.	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	16,00						
1.1.5.	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	32,00						
1.2.	DRENAGEM		-							
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	149,85							
1.2.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	16,65							
1.2.3.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	53,55							
1.2.4.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	36,00							
1.2.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	118,00							
1.2.6.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	19,00							
1.2.7.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	36,00							



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Rua Encantado - Etapa 1	0	Plano de Ação: 09032025-	Município de Nova Petrópolis

				PAVIMENTO							
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4						
Pavimentação da Rua Encantado - Bairro Pousada da Neve - Etapa 1				55.936,93							
1.2.8.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	118,00								
1.2.9.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	19,00								
1.2.10.	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais	UN	7,00								
1.2.11.	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00								
1.2.12.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	133,75	133,75							
1.3.	PAVIMENTAÇÃO		-								
1.3.1.	Capina manual	M2	805,00								
1.3.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.299,50								
1.3.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR / PÓ DE BRITA	M3	115,00								
1.3.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.300,00								
1.3.5.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	678,50	678,50							
1.4.	COMPLEMENTARES		-								
1.4.1.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	6,00	6,00							

RS
Local

sexta-feira, 22 de agosto de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Rodrigo Emanuel Rabello

CREA/CAU: CREA-RS 167.175-D

ART/RRT: 13923888